Ateliers Bretons
Peinture — revêtements muraux — décoration
9 rue de Nantes, 35000 Rennes
Tél. +33 2 61 91 52 34 · devis@ateliers-bretons.example.fr
SIRET 109 519 613 44765 · TVA FR63 109519613

Date : **10/09/2025**
Validité : **3 mois**
Client : **M. Carlos DA SILVA**

Devis n° D-2025-0910-AB

Remise en peinture après dégât des eaux — 22 rue Jean Moulin, 35000 Rennes

Client

M. Carlos DA SILVA
22 rue Jean Moulin, 35000 Rennes (2e étage, porte gauche)
+33 6 39 98 71 55

Chantier

Chambre : plafond cloqué (6 m²) et tache d'humidité sur un mur (2 m²)
Dégât des eaux du 08/09/2025

DÉTAIL DES TRAVAUX

Désignation	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT
Protection des sols et du mobilier	1	forfait	45,00 €	45,00 €
Grattage des peintures cloquées, rebouchage et ponçage du plafond	11	m²	14,00 €	154,00 €
Impression fixante anti-taches (plafond et mur)	13	m²	8,50 €	110,50 €
Peinture acrylique mate du plafond, deux couches	11	m²	18,00 €	198,00 €
Peinture velours du mur taché (pan complet), deux couches	9	m²	17,00 €	153,00 €
Nettoyage et évacuation des déchets	1	forfait	60,00 €	60,00 €
Fournitures (enduits, peintures, consommables)	1	forfait	143,14 €	143,14 €

Total HT	863,64 €
TVA 10 %	86,36 €
Total TTC	**950,00 €**

Travaux réalisables après séchage complet du support (contrôle d'humidité inférieur à 5 %). TVA au taux réduit de 10 %.

Bon pour accord — le client — Rennes, le 10/09/2025

L'entreprise

Loïc LE GUEN